

1 . pielikums**Pārskats par iesniegtajiem nosacījumiem Teritorijas plānojuma izstrādei**

Iestāde	Vēstules nosūtīšanas datums un Nr.	Nosacījumu saturs	Risinājumi, darbība
Kurzemes plānošanas reģions	05.10.2018. Nr. 2-5.9/131/18	Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11. panta 2 un 4.punktā noteikto plānošanas reģiona kompetenci un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 51. un 53. punktā noteikto, teritorijas plānojuma izstrādē lūdzam ņemt vērā Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030. gadam un Attīstības programmu 2015.-2020. gadam, kā arī ievērot Noteikumu 5.2 sadaļā noteikto teritorijas plānojumu izstrādes kārtību. Ar Reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties mājas lapā www.kurzemesregions.lv .	Pieņemts zināšanai.
AS "Augstsprieguma tīkls"	16.10.2018. Nr. 50SA10/2.5/2018/3853	Sakarā ar Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) sniegoto informāciju par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu sagatavot grozījumus novada teritorijas plānojumam, sniedzam Jums nosacījumus plānojuma sagatavošanai un informējam, ka novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu elektrolīnijas. Priekules pagastā "Kamenes" atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija "Priekule", zemes vienības kadastra	

		<p>apzīmējums 6482 006 0156.</p> <p>Sagatavojoj novada teritorijas plānojumu ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošbai un elektrolīniju aizsardzībai, tai skaitā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Aizsargjoslu likuma 45.pantā, Ministru kabineta noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvos. 2. Plānojot apbūves teritorijas 110kV elektrolīniju tuvumā, ēkas paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām. 3. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to 	<p>1. Nemts vērā, iestrādāts TIAN</p> <p>2. Nemts vērā, iestrādāts TIAN</p>
--	--	--	---

		<p>4. paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV elektrolīnijām.</p> <p>110kV elektrolīnijas un to balstus neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās ar mērķi ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības. Sarkano līniju novietojuma attālumam līdz šīm elektrolīnijām piemērot būvnormatīva prasības par ielu un ceļu, elektrolīniju un to balstu savstarpējo novietojumu (būvnormatīva 23.punkts; 7.tabulas punkti 1.1., 1.2., 2.1. un 2.2.).</p> <p>5. Plānojuma grafiskajās daļā attēlot 110kV elektrolīnijas, to balstus un aizsargjoslas, kā arī piebraucamo ceļu apakšstacijai "Priekule".</p> <p>6. Transformatoru apakšstacijas "Priekule" teritoriju noteikt kā tehniskās apbūves teritoriju un atbilstoši apzīmēt grafiskajās daļās.</p> <p>7. Plānojot apbūvi pārvades tīkla transformatoru apakšstacijas apkārtnē, tā var tikt pakļauta trokšņa iedarbībai. Aicinām novērtēt un, nepieciešamības gadījumā, paredzēt trokšņa ietekmes mazināšanas pasākumus apbūves teritorijās, kā arī neveicināt minēto teritoriju apbūvi ar būvēm ar ierobežotu pieļaujamo trokšņa līmeni.</p> <p>Plānojuma teksta daļā aicinām iekļaut šādus</p>	<p>3. Nēmts vērā, iestrādāts TIAN</p> <p>4. Nēmts vērā, iestrādāts TIAN</p> <p>5. Nēmts vērā, iestrādāts GD</p> <p>6. Nēmts vērā, iestrādāts GD</p> <p>7. Nēmts vērā, iestrādāts TIAN</p>
--	--	---	---

		<p>nosacījumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās 110kV elektrolīniju aizsargjoslās saņemt tehniskos noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls". 2. Plānojot būvniecību novērtēt nepieciešamību veikt elektrolīniju pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pirms būvprojektu saskaņošanas ar AS "Augstsprieguma tīkls" veikt elektrolīniju pārbūves ierosināšanu un projekta izstrādāšanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs. 3. Darbiem ar celšanas un citiem mehānišmiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīniju malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu. <p>Aicinām labot esošā plānojuma grafiskās daļas un 110kV gaisvadu elektrolīnijas Nr.167 balstus šķērsojumā ar Dobelēzi Priekules pagasta teritorijā neiekļaut funkcionālā zonejuma teritorijā ar nosaukumu "Ūdeņu teritorija", kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma un LBN 008-14 prasībām.</p>	<p>GD 110kV gaisvadu elektrolīniju balsti netiek attēloti.</p>
--	--	--	--


AS" Latvenergo"	19.10.2018. Nr. 01VD00-13/3304	<p>Atbildot uz 2018.gada 2.oktobrī TAPIS sistēmā publicēto paziņojumu, informējam, ka šobrīd Priekules novada teritorijā atrodas AS "Latvenergo" pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijas ar attiecīgo aizsardzības joslu — zemes gabalu, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass, kā arī radiosakaru tornis. Veicot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam grozījumu izstrādi, lūdzam ievērot Aizsargjoslu likuma un MK noteikumu "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība" prasības. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā lūdzam plānot tā, lai tas atbilstu Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām.</p> <p>Lūdzam AS "Latvenergo" piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64150010008 iekļaut Rūpnieciskās apbūves teritorijā.</p> <p>Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka AS "Latvenergo" sniedz nosacījumus un atzinumus tikai attiecība par tās īpašumā esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), telekomunikāciju tīkliem, ka art nekustamajiem īpašumiem.</p> <p>Nosacījumus un atzinumus par 0,4-20 kV sprieguma elektrotīkliem Jums ir jāpieprasā no</p>	<p>Nemts vērā, iestrādāts GD</p> <p>Pieņemts zināšanai.</p>

		sadales sistēmas operatora - AS "Sadales tikls" (Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160; e-pasts: st@sadalestikls.lv).	
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra	08.02.2019 Nr.68/7/1- 11	<p>Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei:</p> <p>1.1. atbilstoši Priekules novada domes 2018. gada 27.septembrī apstiprinātā Darba uzdevuma saturam un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 7. punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko LGIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LGIA uzturēto ortofotokarti.</p> <p>Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LGIA, plānojuma teritorijai ir pieejama 2009.- 2010. gadā sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2016. gada aerofotografēšanas materiāliem.</p> <p>Minētā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000,</p>	<p>1.1. Prasība izmantot LGIA datus nav spēkā, pēc MK noteikumu Nr. 628 grozījumiem (<i>MK 30.10.2018. noteikumi Nr. 665</i>):</p> <p>7. Teritorijas plānojuma un lokāplānojuma grafisko daļu sagatavo uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam. GD izmantoti LGIA dati – topogrāfiskās karte M 1:10 000 un ortofoto.</p> <p>Pieņemts zināšanai.</p>

	<p>bez reljefa datiem ir nodota Priekules novada domei, atbilstoši 2016. gada 5. septembra noslēgtajam Licences līgumam ģeotelpisko datu kopu izplatītājam (LGIA līguma reģ. Nr. 167/p-2016).</p> <p>Lai Priekules novada dome savu funkciju veikšanai iegūtu aktuālos orotofotokartes datus, elektroniski ir jāaizpilda ģeotelpisko datu kopa izmantošanas pieprasījums vietnē https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/site/services.</p> <p>1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LGIA.</p> <p>Atbilstoši Noteikumu 6. punktam teritorijas plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.</p> <p>Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās</p>	<p>Pieņemts zināšanai, pieprasīti un izmantoti jaunākie LGIA dati – topogrāfiskā karte M 1:10 000 un ortofotokarte.</p> <p>Pieņemts zināšanai.</p> <p>Nemts vērā, noformējot grafisko daļu</p>
--	---	--

	<p>informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.</p> <p>Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” IV. daļas 29. punktā un V. daļas 40. un 41.1. punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem:</p> <p>Lokālplānojuma teksta daļā uzskaitīt visus plānojuma teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla punktus un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu. Ja plāna grafiskā noteiktība atļauj, tad lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas (50 un 5 m).</p> <p>Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts.</p> <p>Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek</p>	<p>Nemts vērā, Paskaidrojuma rakstā un GD nodrošinātas atsauces par izmantotajiem datiem</p> <p>Šie ir Teritorijas plānojuma grozījumi, nevis lokālplānojuma.</p> <p>Nemts vērā, iestrādāts GD.</p> <p>Nemts vērā, iestrādāts GD.</p> <p>Nemts vērā, iestrādāts TIAN – saraksts pievienots pielikumā.</p> <p>Pieņemts zināšanai.</p>
--	---	--

	<p>papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai LGIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā Geodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze.</p> <p>3.1. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargoslām Ekspluatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūrā par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargoslā.</p> <p>Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo valsts ģeodēziskā tīkla punkti.</p> <p>Informējam, ka uz 04.02.2019. Priekules novada teritorijā ir 14 (četrpadsmit) valsts ģeodēziskā tīkla punkti: 11 (vienpadsmit) nivelēšanas 1. klases (N1) punkti un 3 (trīs) globālās pozicionēšanas 2. klases (G2) punkti.</p>	Iestrādāts TIAN, saraksts pievienots pielikumā.
		Nemts vērā, iestrādāts TIAN.



Aizputes novada dome	11.02.2019. Nr.2.1.13/NOS-133	Informējam, ka Aizputes novada domei nav nosacījumu Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādāšanai. Lūgums izstrādāto 1. redakciju atsūtīt uz e-pasta adresi dome@aizpute.lv .izskatīšanai.	Pieņemts zināšanai.
Vides pārraudzības valsts birojs	Nr. 4-01/103	<p>Sniedzam skaidrojumu, ka Birojs neizsniedz nosacījumus plānošanas dokumenta izstrādei, bet saskaņā ar likumā „<i>Par ietekmes uz vidi novērtējumu</i>” (turpmāk - Likums) un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „<i>Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums</i>” (turpmāk - Noteikumi Nr. 157) noteiktajam Birojs pieņem lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu plānošanas dokumentam.</p> <p>Lai Birojs pieņemtu lēmumu par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu</p>	<p>Nesniedz nosacījumus</p> <p>Saņemts VPVB atzinums par SIVN procedūras nepiemērošanu.</p>

	<p>plānošanas dokumentam, atbilstoši Likuma 23.¹ panta (1) daļā un Noteikumu Nr. 157 5. un 6.punktā noteiktajam, izstrādātājs sagatavo iesniegumu un iesniedz to Birojā. Pirms iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par <u>stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību un šo konsultāciju rezultātus</u> vienlaicīgi ar iesniegumu iesniedz Birojā. Iesnieguma forma pieejama Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpbv.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/informacija.</p> <p>Līdz ar to Birojs lūdz iesniegt iesniegumu un konsultāciju rezultātus ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību atbilstoši Likuma 23.¹ panta (1) daļā un Noteikumu Nr. 157 5. un 6. punktā noteiktajam.</p> <p>Vienlaicīgi, lai Birojs pieņemtu argumentētu lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu, lūdzam iesniegumā norādīt, vai ar plānotajiem Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumiem tiek plānotas jaunas ar ražošanu vai citas Likuma 1. un/vai 2. pielikumā minētas darbības/objekti, kā arī vai plānošanas dokumenta</p>
--	---

		<p>Īstenošana var radīt iespējamu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. <i>Natura 2000</i> teritorijām, un uz vides un dabas resursu aizsargjoslām.</p>	
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs	14.02.2019. Nr. 4-6/258	<p>Priekules novada administratīvajā teritorijā atrodas valsts monitoringa tīkla pazemes ūdens novērojumu stacija “<i>Krote</i>” un tajā atrodoši 2 pazemes ūdens urbumi.</p> <p>Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu ap novērojumu stacijām noteiktas aizsargjoslas. Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44. pants, kurā noteikts, ka aizsargjoslās ir aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC.</p> <p>Papildus lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām ūdensobjekti ir jāapsaimnieko atbilstoši upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un izvirzītajiem pasākumiem. Saskaņā ar Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021. gadam iekļauto informāciju, Priekules novada teritorijā atrodas 4 upju ūdensobjekti - V009 <i>Vārtāja</i>, V007SP <i>Vārtāja</i>, V010 <i>Bārta</i> un V011 <i>Apše</i>. Tāpat lūdzam ņemt vērā arī Ventas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021. gadam iekļauto informāciju. Abi iepriekš minētie dokumenti ir pieejami LVĢMC</p>	<p>Nemts vērā, iestrādāts GD un TIAN</p> <p>Nemts vērā, iestrādāts GD</p> <p>Nemts vērā, nosakot funkcionālo zonējumu un aizsargjoslas</p> <p>Plūdu riski?</p>

		<u>mājaslapā.</u>	
Valsts meža dienests	14.02.2019. Nr. VM3.7-7/94	<p>Savas kompetences ietvaros tika izskatīta un izvērtēta spēkā esošā Plānojuma redakcija, kas pieejama Priekules novada mājas lapā. Sniedzam sekojošus nosacījumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Veikt atbilstošu informācijas aktualizēšanu par Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām Plānojuma teksta (5.21. nodaļa un 5.pielikums) un Grafiskajā daļā saskaņā ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 397 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”; 2) Plānojuma teksta daļā 3.2.7.sadaļas 8.punkts ir pretrunā ar LVR noteiktajām tiesību normām. Sekojoši, tajā ir noteikti aprobežojumi Dabas un apstādījumu teritorijām, kas neatrodas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platībās, bet ir noteiktas vienīgi plānojuma ietvaros. Dabas un apstādījumu teritorijas 	<p>Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN (saraksts 6.pielikumā)</p> <p>Ņemts vērā, nosakot funkcionālo zonējumu GD un TIAN</p>

		<p><u>apsaimniekošanā ir noteikts ievērot MK 16.10.2010. noteikumu Nr.264 „Ipaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības”, lai gan noteikumi attiecas uz Saeimas un Ministru kabineta izveidotām aizsargājamām teritorijām</u> (Dabas rezervāti, Nacionālie parki, Biosfēras rezervāti, Dabas liegumi, Dabas parki, Aizsargājamo ainavu apvidi, Dabas pieminekļi, Aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, Aizsargājamie koki, Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi, Aizsargājamās alejas), <u>kurām nav individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu.</u> Tādējādi, tiek noteikti nepamatoti un neizpildāmi nosacījumi šīs teritorijas apsaimniekošanā. <u>Noteikumi runā vienīgi par ipaši aizsargājamo dabas teritoriju</u> (turpmāk – aizsargājamās teritorijas) <u>vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību,</u> tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību. Tādēļ, plānojuma</p>	
--	--	--	--

		<p>3.2.7.sadaļas 8.punkts ir jālabo atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstoši to nozīmei un pielietojumam;</p> <p>3) Par Meža aizsargoslām ap pilsētām. Uz doto brīdi plānojumā nav noteikta aizsargjosla ap pilsētu, kā to nosaka MK 04.02.2003. noteikumi Nr.63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika”, kas Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.panta pirmo daļu. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Meža aizsargjoslu ap pilsētu paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā republikas pilsētas dome vai novada dome, kuras administratīvajā teritorijā atrodas pilsēta. Vairāk būtisku iebildumu vai ierosinājumu minētā plānojuma grozījumiem neradās.</p>	<p>Pieņemts zināšanai, GD netiek attēlotas meža aizsargjosla ap pilsētām, jo ap Priekules pilsētu nav šādu atbilstošu meža teritoriju.</p>
Valsts vides dienests Liepājas reģionālā vides pārvalde	15.02.2019. Nr.5.5.-07/238	<p>1. Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami, ievērojot šādas vides aizsardzības normatīvo aktu prasības:</p> <p>1.1. Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz vides un dabas resursu aizsardzības aizsargoslām, ekspluatācijas, u.c. aizsargoslām, to izveidošanas (arī grozīšanas un likvidēšanas) pamatprincipiem un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem.</p>	<p>1.Pieņemts zināšanai, nosakot un attēlojot aizsargjoslas GD un TIAN, nosakpt funkcionālo zonējumu</p>

	<p>1.2. Vides aizsardzības likuma prasības, īpaši vēršam uzmanību uz 3. panta pirmās daļas 2., 3., un 4. punktā noteiktajiem vides aizsardzības principiem, t.sk. piesardzības, novēršanas un izvērtēšanas principu.</p> <p>1.3. Likumā „Par piesārņojumu” noteiktos mērķus un prasības.</p> <p>1.4. Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktos mērķus un kritērijus.</p> <p>1.5. Likuma „Par zemes dzīlēm” prasības.</p> <p>1.6. Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” prasības.</p> <p>1.7. Dabas lieguma „Blažģa ezers” Dabas aizsardzības plānā 2008.-2023.gadam noteiktās prasības.</p> <p>1.8. Likuma „Par Eiropas ainavas konvenciju” prasības.</p> <p>1.9. Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.</p> <p>1.10. Dabas lieguma „Ruņupes ieleja” 2016.gada dabas aizsardzības plānā, kas spēkā līdz 2026.gadam, noteiktās prasības.</p> <p>1.11. Ministru kabineta 2013. gada 22. februāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības.</p> <p>1.12. Ministru kabineta 2011. gada 31. maija</p>	
--	--	--

	<p>noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” prasības.</p> <p>1.13. Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasības</p> <p>1.14. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” kritērijus un prasības.</p> <p>1.15. Ministru kabineta 2004. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasības.</p> <p>Uzsākot izstrādāt Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumus, Vides pārraudzības valsts birojā, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga vai elektroniskā adrese: vpvb@vpvb.gov.lv jāiesniedz rakstveida iesniegums (par to, vai plānošanas dokumentam ir nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums). Izstrādājot Priekules novada teritorijas plānojumu (2015.-2026.gadam), Pārvalde neuzstāj uz stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei, ņemot vērā grozījumu mērķi un Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam grozījumu izstrādei ietverto</p>	<p>Ņemts vērā, pirms Iesnieguma sagatavošanas un izsniegšanas VPVB, Pašvaldība ir konsultējusies ar Valsts vides dienests Liepājas reģionālā vides pārvaldi.</p>
--	--	--

		<p>informāciju. Ja Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.- 2026. gadam grozījumu izstrādes laikā tiek identificētas/ plānotas tādas darbības, kas saistītas ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1., 2.pielikumā iekļauto darbību īstenošanu vai iespējamu būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi, t.sk. Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju <i>NATURA 2000</i> aicinām konsultēties ar Pārvaldi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.</p> <p>Teritorijas plānojuma grozījumos aicinām iekļaut spēkā esošā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam izvērtējumu kopsakarībā ar paredzēto grozījumu/ izmaiņu būtību un pamatojumu nepieciešamajām izmaiņām.</p> <p>Teritorijas plānojuma grozījumus izvērtēt atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām un plānošanas dokumentā iekļaut attiecīgu informāciju. Vēršam uzmanību, ka ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums ir jāveic likuma 3.² pantā noteiktajām darbībām, t.sk. 2.pielikumā iekļautajām paredzētajām darbībām, bet novērtējums – likuma 4.pantā noteiktajām darbībām un 1.pielikuma darbībām.</p> <p>Teritorijas plānojumā saistībā ar grozījumiem aktualizēt vides un dabas resursu aizsargjoslas, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās u.c. aizsargjoslas, ievērot „Aizsargjoslu likumā” noteiktos aprobežojumus; iestrādāt izmaiņas</p>	<p>Ņemts vērā, iekļauts Paskaidrojuma rakstā.</p> <p>Pieņemts zināšanai. Saskaņā ar VPVB atzinumu plānošanas dokumentam nav piemērojams sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējums.</p>
--	--	---	--

	<p>esošajās aizsargjoslās un to aprobežojumos (t.sk. applūstošās teritorijas, kurās apbūve iespējama, ievērojot Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī riska ūdensobjekti; virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, t.sk., teritorijas, kurās saimnieciskā darbība (arī tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras attīstība pieļaujama tikai saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 37. panta prasībām u.tml.). Aizsargjoslas attēlot grafiski.</p> <p>Aicinām teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un īpaši aizsargājamām dabas vērtībām veikt sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.</p> <p>Pārvalde iesaka teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē izmantot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā internetā (www.meteo.lv) pieejamo informāciju un datus (t.sk. par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietā, klimatisko, meteoroloģisko un hidroloģisko informāciju, informāciju par gaisa kvalitāti u.tml.). • Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā internetā (www.daba.gov.lv) pieejamās dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS datus un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus 	<p>Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN, nosakot un attēlojot aizsargjoslas</p> <p>Pieņems zināšanai, apkopojot un iekļaujot informāciju TIAN (4.pielikums), izmantota LVĢMC mājas lapā pieejamā informācija</p> <p>Pieņems zināšanai, izmantoti sistēmas OZOLS dati par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, dižkokiem</p>
--	---	--

		Pārvaldes rīcībā nav grafiskie un teksta dati, kas attiecas uz Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Ja teritorijas plānojuma izstrādes gaitā rodas jautājumi, savas kompetences ietvaros un iespēju robežās sniegsim nepieciešamo informāciju	Pieņems zināšanai.
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”	15.02.2019 Nr.K-1- 12/92	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zemes vienībās atrodas meliorācijas objekti. 2. Zemes vienībās atrodas meliorācijas sistēmas un būves: <ul style="list-style-type: none"> - neregulētas valsts nozīmes ūdensnoteikas Vārtāja (ŪSIK 34286:01); Birztala (ŪSIK 342862:01); Virga (ŪSIK 342864:01); Melnupe (Virgas p.) (ŪSIK 3428642:01); Niedrupe (ŪSIK 3428644:01); Čikste (ŪSIK 3428682:01); Pūces upe (ŪSIK 3428732:01); Apše (ŪSIK 34288:01); Jaunā Ruņa (ŪSIK 342882:01); Vidvide (ŪSIK 3428824:01); - regulēta valsts nozīmes ūdensnoteika Vārtāja (ŪSIK 34286:01); Birztala (ŪSIK 342862:01); Virga (ŪSIK 342864:01); Melnupe (Virgas p.) (ŪSIK 3428642:01); 	Nemts vērā, iestrādāts GD un TIAN (6.pielikums)

		<p>Lašupe (ŪSIK 34286422:01); 527 - N - 1 (ŪSIK 34286424:01);</p> <p>Niedrupe (ŪSIK 3428644:01); Padones strauts (ŪSIK 342866:01);</p> <p>Čikste (ŪSIK 3428682:01); Pūces upe (ŪSIK 3428732:01);</p> <p>Apše (ŪSIK 34288:01); Jaunā Ruņa (ŪSIK 342882:01);</p> <p>Vidvide (ŪSIK 3428824:01);</p> <ul style="list-style-type: none"> - koplietošanas ūdensnotekas (novadgrāvji); - viena īpašuma ūdensnotekas (novadgrāvji, susinātājgrāvji, kontūrgrāvji, cela grāvji); - viena īpašuma drenu sistēmas. <p>3. Zemes vienības robežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar neregulētām valsts nozīmes ūdensnoteikām; - ar regulētu valsts nozīmes ūdensnoteiku; - ar koplietošanas ūdensnoteikām; - ar viena īpašuma ūdensnoteikām; - ar viena īpašuma drenu sistēmām. <p>4. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulētai valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteikām – 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes lauksaimniecības zemēs; 	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - regulētai valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteikām – atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8-10 m attālumā no ūdensnotekas krotes meža zemēs. <p>Teritorijas plānojuma izstrādē jāievēro nosacījumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu paredzēt atbilstoši LR 2010.gada 14.janvāra likuma “Meliorācijas likums” prasībām. 2. Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši LR MK 2010.gada 03.augusta noteikumu Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām. 3. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību veikt atbilstoši LR MK 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasībām. 4. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļā norādīt: būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, pārbūvei, kā arī derīgo izraktenū ieguvei un meža ieaudzēšanai meliorētajā zemē, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un 	<p>Ņemts vērā, sagatavojot TIAN. Normatīvo aktu uzskaitījums TIAN netiek iekļauts, jo tā ir mainīga informācija</p> <p>Ņemts vērā, iestrādāts TIAN</p>
--	---	--

		<p>ierīcēm vai vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, saskaņā ar Meliorācijas likumu nepieciešami VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi“ izdoti tehniskie noteikumi.</p> <p>5. Teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamie meliorācijas sistēmu plāni pieejami www.melioracija.lv sadaļā Meliorācijas digitālais kadastrs.</p> <p>6. Teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamie dati <i>dgn</i> vai <i>shp</i> formātos LKS-92 koordinātu sistēmā pieprasāmi ints.freibergs@zmni.lv.</p> <p>7. Plānojuma grafisko daļu iesniegt saskaņošanai <i>dgn</i> vai <i>dwg</i> formātos ints.freibergs@zmni.lv.</p> <p>8. Kontaktpersona: Liepājas sektora vadītājs Juris Gysts, Celtnieku ielā 36, Grobiņā.</p>	Pieņemts zināšanai
Vaiņodes novada dome	18.02.2019. Nr. 2.1.12/2019/84	<p>Vaiņodes novada pašvaldība neizvirza nosacījumus “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015-2026. gadam grozījumi” izstrādei, taču tie nedrīkst būt pretrunā ar Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.</p> <p>Vaiņodes novada Teritorijas plānojums 2023-2024.</p>	Pieņemts zināšanai.

		<p>gadam pieejams Vaiņodes novada interneta vietnē www.vainodes.lv sadaļā Dome- Plānošanas dokumenti, kā arī interneta vietnē www.geolatvija.lv</p>	
SIA BITE Latvija	19.09.2019. Nr. LV1140-19	<p>BITE Tehniskais departaments nāk ar iniciatīvu paredzēt teritorijas plānojuma grozījumos punktu:</p> <p><i>“Visās apbūves teritorijās atļaut būvēt jaunus, pārbūvēt vai atjaunot vecos elektronisko sakaru tīklus, telekomunikāciju sakaru mastus un/vai torņus, tajā skaitā ierīkojot elektronisko sakaru tīklus, mobilo sakaru bāzes stacijas”</i></p> <p>Minētie precizējumi ir nepieciešami, lai varētu perspektīvā būvēt elektronisko telekomunikāciju sakaru tīklu mastus un/vai torņus, kā arī ierīcot elektronisko sakaru tīklus (mobilo sakaru bāzes stacijas) – gan jaunus, gan atjaunot/rekonstruēt esošos, kā arī tādējādi paātrinātu un atvieglotu elektronisko sakaru tīklu būvprojektu un ierīkošanas projektu izstrādi, neliekot attiecīgajā teritorijā mainīt tās lietošanas mērķi.</p> <p>Jebkuru jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar BITE pārstāvi Mareku Noviku, mob.25544336, e-pasts: Mareks.Noviks@bite.lv.</p>	<p>Pieņemts zināšanai.</p> <p>Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta seastājā daļā noteikts:</p> <p>“Inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ievērojot šā likuma 7.panta 6.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.”</p> <p>Funkcionālās zonās teritorijas izmantošanas veidus nosaka Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 “Vispāriģie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, to 2.nodaļa noteiktas prasības visu teritoriju plānošanai un izmantošanai, t.sk. 5.4.punkts :</p> <p>“5.Ja pašvaldības teritorijas plānojumā nav noteikts citādi, lai nodrošinātu esošo un plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda izmantošana:</p> <p>5.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve;”</p>
Dabas	19.02.2019	Priekules novadā atrodas sekojošas īpaši	Nemts vērā, iestrādāts GD un TIAN,

aizsardzības pārvalde	Nr. 4.8/834/2019-N	<p>aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT):</p> <p>1) Dabas liegumi „Blažģa ezers” (platība 463 ha) un „Ruņupes ieleja” (platība 607 ha);</p> <p>2) Dabas pieminekļi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem - teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā; • dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam - laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru platu josla ap tiem. <p>Dabas liegumam „Blažģa ezers” ir spēkā esošais Dabas aizsardzības plāns 2008.-2023.gadam; un dabas liegumam „Ruņupes ieleja” 2016.gadā izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas spēkā līdz 2026.gadam, un plānā iekļautos pasākumus un informāciju var izmantot</p>	<p>informācija par mikroliegumu un dižkoku skaitu aktualizēta pēc situācijas uz 01.12.2019.</p> <p>Pieņemts zināšanai</p>
--------------------------	--------------------	---	---

	<p>teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei (dabas aizsardzības plānam ir ieteikuma raksturs).</p> <p>Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu, Priekules novada teritorijas plānojumā uz doto brīdi atzīmēti 12 mikroliegumi īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, jāaktualizē informāciju par mikroliegumiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 ”Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 53.punktu, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, ievēro mikroliegumu izvietojumu un to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības.</p> <p>Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, jāaktualizē informācija ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, tajā skaitā jāiekļauj jauni normatīvie akti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.350”Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”; • Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr.353 "Kārtība, kādā zemes 	Normatīvo aktu uzskaitījums teritorijas plānojuma grozījumu tekstā un TIAN netiek iekļauts
--	--	--

	<p>īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.</p> <p>Informācija par ĪADT, mikroliegumiem un dabas pieminekļiem ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” (http://ozols.daba.gov.lv/pub/) atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtību. Ja teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei nepieciešama papildu kartogrāfiska informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem Priekules novadā, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu nodalas vadītāju Jāni Kotānu, tālr. 29191498, e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv.</p> <p>Lūdzam ņemt vērā, ka pieejamā informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem), Dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” ir mainīga; informācija par dižakmeņiem nav pilnīga un nav aktualizēta; kā arī par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis Ministru kabineta 2010.gada 16.marta</p>	
--	---	--

		<p>noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktos parametrus un jebkurš akmens, kas atbilst šo noteikumu 38.1.apakšpunktā noteiktajam izmēram. Tāpēc iesakām iekļaut Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasību - veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts plānojums, zemes ierīcības plāns, meža inventarizācija, visa veida projektēšama un tam sekojošā būvniecība, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.264 8.nodaļā noteiktās prasības dabas pieminekļu aizsardzībai.</p>	
--	--	--	--

			Nemts vērā, iestrādāts TIAN
AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes reģions	21.02.2019. Nr. 4.1- 2_01u8_101_19_138	Lūdzam precizēt un papildināt "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos" punktu 3.2.8. "Mežu teritorija": 1. Precizēt 1. punktu ar šādu skaidrojumu	Nav nemts vērā, jo ir pretrunā ar 30.04.2013.

		<p>- mežu teritorijas ir noteiktas meža zemēs, ietverot purvu teritorijas, lai nodrošinātu apstākļus meža galveno funkciju - mežsaimnieciskās darbības, rekreācijas un dabas aizsardzības īstenošanai. Mežu teritoriju galvenais izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, meža infrastruktūras izbūve un uzturēšana, dabas aizsardzība, kā arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi.</p> <p>2. Papildināt 3. punktu ar sekojošiem papildizmantošanas veidiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lauksaimnieciska teritorijas izmantošana (tai skaitā, ilggadīgi kultivēto ogu stādījumu ierīkošana); - derīgo izrakteņu izpēte un ieguve. <p>3. Mežu teritorijā atļauta esošo autoceļu pārbūve un jaunu autoceļu būvniecība, inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve.</p> <p>4. Meža zemju izmantošanu, apsaimniekošanu un transformāciju veic saskaņā ar Meža likuma un citu normatīvo aktu prasībām.</p> <p>5. Mežu apsaimniekošanas juridiskais pamats ir mežu ierīcības un apsaimniekošanas projekts.</p> <p>6. Pašreizējā redakcijā, kā funkcionāla</p>	<p>MK noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 4.11.sadaļu.</p> <p>Par 2.-6.punktu - nav ņemts vērā, jo ir pretrunā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 4.10.sadaļu.</p> <p>TIAN punktu numerācija teritorijas plānojuma rozījumos atšķirsies, jo TIAN tiek izstrādāts TAPIS sistēmā. Teritorijas plānojumā netiek iekļauts normatīvo aktu uzskaitījums. Mežu funkcionālajā zonā galvenie un papildizmantošanas veidi noteikti saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 prasībām (4.11.punkts un citi), t.sk. neparedz purvu izdalīšanu atsevišķi</p>
--	--	--	---

		<p>zona, nav izdalīta purvu teritorija. Iesakām to izdalīt atsevišķi, vai arī purvus iekļaut mežu teritorijas zonās, kur atļautie izmantošanas veidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lauksaimnieciska izmantošana (tai skaitā, ilggadīgi kultivēto ogu audzēšana); - mežsaimnieciska izmantošana; - derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropela, saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve. <p>Papildināt punktu 3.2.9. “Lauksaimniecības teritorija”, 4. Papildizmantošana lauksaimniecības teritorijā ar sekojošu veidu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derīgo izrakteņu izpēte un ieguve. <p>“Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026. gadam” (Paskaidrojuma raksts) punkta 2.9.”Derīgo izrakteņu iegubes teritorijas” sadaļa “Risinājumi”, kurā tiek paredzēts, ka derīgo izrakteņu ieguve pagasta teritorijā ir atļauta funkcionālajā zonā, Rūpnieciskā apbūves teritorijas (R2), ir pretrunā ar “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, kas paredz, ka derīgo izrakteņu ieguve ir viens no meža un lauksaimniecības teritorijas papildizmantošanas veidiem.</p> <p>Teritorijas plānojumā noteikt, ka ir atļauta nemeliorēto, lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana. Meliorētās zemēs apmežošana ir atļauta, ja visapkārt lauksaimniecības teritorijai</p>	<p>Mežu funkcionālajā zonā galvenie un papildizmantošanas veidi noteikti saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 prasībām (4.11.punkts un citi)</p> <p>Nemts vērā, iestrādāts TIAN</p>
--	--	---	--

		<p>atrodas mežs un tā ir grūti pieejama, nav piebraucamā ceļa un ir saņemti VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskie noteikumi.</p>	
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"	04.02.2019. Nr.30FAD.04-01/15/01/283	<p>Priekules novadā LVRTC ir izbūvējusi elektronisko sakaru tīkla (turpmāk - EST) infrastruktūru. Iesaku Priekules novada Teritorijas plānojumos paredzēt vietu EST infrastruktūras izbūvei gar ielām un autoceļiem līdz reģiona nozīmīgiem objektiem (ēkām).</p> <p>Priekules novada teritorijas plānojuma precīzēšanai LVRTC sniedz sekojošu informāciju par esošo un plānoto LVRTC EST infrastruktūru Priekules novada teritorijā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LVRTC izbūvētā platjoslas EST infrastruktūra (kabeļu kanalizācija) Priekules novada teritorijā: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. No Priekules novada robežas pa autoceļu P106 līdz pagriezienam uz Virgu, tālāk līdz piekļuves punktam "Virgas skola", Virga, Virgas pagasts; 1.2. No pagrieziena uz Virgu no autoceļa P106, gar autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu V1208, gar autoceļu V1208 līdz krustojumam ar autoceļu V1210, gar autoceļu V1210 līdz piekļuves punktam Paplaka, "Virgas pagasta padome", Paplaka, Virgas pagasts; 1.3. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar autoceļu V1208 līdz krustojumam ar autoceļu V1206, gar autoceļu V1206 līdz piekļuves punktam "Kultūras nams", Bunka, Bunkas pagasts. 2. Informēju, ka patreiz būvprojekta izstrādes stadijā ir sekojoša LVRTC platjoslas EST 	<p>GD esošā un plānotā EST infrastruktūra netiek attēlota, jo tiek izmantoti ģeotelpiskie dati ar mēroga 1:10 000 noteiktību.</p> <p>Nemts vērā, informācija iekļauta TIAN (10.pielikums)</p>

		<p>infrastruktūra Priekules novada teritorijā (plānotais izbūves termiņš 2019. gads):</p> <p>2.1. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu V1206, gar autoceļu V1206 līdz krustojumam ar autoceļu P114, gar autoceļu P114 līdz Gramzdas ciemam, Gramzdas pagasta pārvaldei;</p> <p>2.2. No autoceļu V1206 (Liepājas iela), P114 (Aizputes iela) un Galvenās ielas krustojuma, Priekules pilsētā, pa Galveno ielu līdz Saules ielai, pa Saules ielu līdz Kalēju ielai, pa Kalēju ielu līdz Tirgoņu ielai, pa Tirgoņu ielu līdz Ūdens ielai; no Tirgoņu / Brīvības ielas krustojuma pa Brīvības ielu līdz autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz autoceļam P106, gar autoceļu P106 līdz Priekules novada un Vaiņodes novada robežai.</p> <p>3. Informēju, ka patreiz LVRTC plāno jaunas platjoslas EST infrastruktūras izbūvi Priekules novada teritorijā (plānotais būvniecības termiņš 2019.- 2020. gads):</p> <p>3.1. No Gramzdas pagasta pārvaldes līdz autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz autoceļam V1218, gar autoceļu V1218 līdz Priekules novada un Grobiņas novada robežai.</p> <p>Lai aizsargātu esošo LVRTC EST infrastruktūru gar šajā vēstulē norādītajiem autoceliem Priekules novadā, lūdzam paredzēt informācijas sniegšanu LVRTC par visiem plānotajiem norādīto autoceļu remonta vai rekonstrukcijas darbiem Priekules novada teritorijā, kā arī pieprasīt LVRTC tehniskos noteikumus šo darbu veikšanai.</p> <p>Tehniskajos noteikumos LVRTC noteiks prasības</p>
--	--	--

		<p>būvdarbu veikšanai, kas jāievēro, lai tiktu nodrošināta ierīkoto komunikāciju aizsardzība. Ja šie būvdarbi neietekmēs plānotos LVRTC darbus EST infrastruktūras ierīkošanai un esošo LVRTC komunikāciju saglabāšanu, LVRTC sniegs informāciju, ka būvdarbiem un ielas vai autoceļa rekonstrukcijai tehniskie noteikumi netiek izvirzīti.</p> <p>Papildus norādu, ka veicot rakšanas darbus Priekules novadā iepriekš minētajās esošo LVRTC EST trašu atrašanās vietās, ir jāsaņem no LVRTC darbu atļauja, kā arī par šiem darbiem ir jāinformē LVRTC tīkla vadība daļu ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš zvanot pa tālr. 67029540.</p>	
AS "Latvijas Dzelzceļš"	21.02.2019. Nr. DN-6.3.1/49-2019	<p>1. Gar publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkni Jelgava – Liepāja (Bunkas pagastā) noteikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslu 100 m no malējās sliedes; • Aizsargjoslu gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus 50 m no malējās sliedes; <p>2. Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā (dzelzceļa iecirkņi valsts robeža-Priekule-valsts robeža, Liepāja-Priekule) noteikt vienotu funkcionālo izmantošanu – transporta infrastruktūras teritorijas (TR), neplānot/neattēlot ceļus, kas nav pašvaldības ielas, valsts autoceļi vai ceļa servitūti.</p>	<p>Nemts vērā, iestrādāts GD</p> <p>Nemts vērā, iestrādāts GD</p>

		Papildus informējam, ka publiskās lietošanas reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirknī valsts robeža-Vaiņode-Priekule-valsts robeža dzelzceļa kustība ir pārtraukta, bet tas nav izslēgts no 20.10.1998. MK noteikumiem Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu".	Pieņemts zināšanai, Paskaidrojuma rakstā transporta attīstības plānā dzelzceļa līnija attēlota kā atjaunojams dzelzceļš
SIA "Latvijas mobilais telefons"	21.02.2019. Nr. 254/ZN	<p>Priekules novada teritorijā atrodas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" piederoši nekustamie īpašumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kadastra Nr. 6458 001 0455, adrese: "Sakarnieki", Gramzdas pagasts, Priekules novads, zemes gabals un uz tā esošas būves – radiotornis un aparatūras konteiners; - Kadastra Nr. 6498 001 0500, adrese: "Sakarnieki", Virgas pagasts, Priekules novads, zemes gabals un uz tā esošas būves – radiotornis un aparatūras konteiners. <p>Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām.</p> <p>Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto – nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīklu darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto – inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ierosinām, paredzēt iespēju Priekules novada</p>	Nemts vērā, iestrādāts GD un TIAN

		<p>teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publisko elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un inženierkomunikācijas, publisko elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežas paredzot esošu komunikāciju – elektroapgādes tīklu un piebraucamo ceļu tuvumā.</p> <p>Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Priekules novada TPL noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m² vai, ka ierobežojumi – jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m) nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.</p>	Nemts vērā, iestrādāts TIAN
Veselības inspekcija	22.02.2019. Nr. 4.6.1.-10. /3141/	<p><u>Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā:</u></p> <p>1. Ievērot LR spēkā esošos normatīvos aktus teritorijas attīstības plānošanas jomā, t.sk. LR 13.10.2011. „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves</p>	Pienems zināšanai.

	<p>noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) prasības.</p> <p>2. Plānojot teritoriju, ievērot līdzvērtīgu iespēju principu, kas paredz iespēju visiem sabiedrības locekļiem (t.sk. personām ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu lietotājiem) līdzvērtīgu pieejamību publiskai ārtelpai, mājokļiem, publiskām būvēm, t.sk. mācību un ārstniecības iestādēm atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 3.punkta prasībām.</p> <p>3. Noteikt visa veida esošās un projektējamās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, t.sk. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, sanitārās aizsargjoslas un ekspluatācijas aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem. Ap ūdens ņemšanas vietām norādīt stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslas atbilstoši 20.01.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (turpmāk – Noteikumi Nr. 43) prasībām. Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskas personas). Teritorijas plānojuma grafiskā daļā attēlot aizsargjoslu robežas Aizsargjoslu likuma 33.panta 10.punktā norādīto aizsargjoslu veidiem.</p> <p>Plānojot teritorijas izmantošanu un apbūvi, nemt vērā Aizsargjoslu likumā noteiktos darbības aprobežojumus aizsargjoslās.</p>	<p>Pienems zināšanai.</p> <p>Nemts vērā, iestrādāts GD.</p>
--	--	---

	<p>4. Plānojot publiskās ārtelpas, publiskās atpūtas vietas un piekļuvi peldvietām, ievērot Noteikumu Nr. 240, 9.apakšsadalas „Publiskās ārtelpas plānošana” prasības.</p> <p>Atpūtas vietās plānot vietas papildu tualešu izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā un paredzēt iespēju īslaicīgu lielas ietilpības autonovietņu nodrošināšanai, ņemot vērā paredzamo apmeklētāju skaitu.</p> <p>5. Teritorijas plānojumā norādīt publiskās peldvietas un atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 69.punkta prasībām. Ieteicams norādīt <u>plānoto peldvietu teritorijas</u>, izvērtējot pašvaldības teritorijā esošo peldvietu apmeklējumu tendences un iespējas nepieciešamo labiekārtojumu veikšanai.</p> <p>6. Plānojot zemes vienības robežu pārkārtošanu un jaunu zemes vienību veidošanu, paredzēt Noteikumu Nr. 240 – 3.apakšsadalas „Jaunu zemes vienību veidošana un robežu pārkārtošana” prasību ievērošanu.</p> <p>Minimālos attālumus starp būvēm plānot ievērojot izsauļojuma, apgaismojuma prasības, ievērojot LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas” 3.5.apakšnodaļas „Prasības dzīvojamo ēku izvietošanai teritorijā” un 3.6.apakšnodaļas „Telpu insolācija un dabiskais apgaismojums” prasībām.</p> <p>Plānojot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas būves (turpmāk -Būves), minimālos attālumus no dzīvojamās un publiskās</p>	Nemts vērā, izstrādājot TIAN un GD
		Nemts vērā, izstrādājot TIAN un GD
		Nemts vērā, iestrādāts GD.
		Nemts vērā, iestrādāts TIAN
		Nemts vērā, iestrādāts TIAN

	<p>apbūves līdz Būvēm noteikt atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 7.8. „Būves dzīvniekiem” prasībām.</p> <p>Plānojot vēja elektrostaciju izvietojumu, ievērot Noteikumu Nr. 240, 8.3.apaksšadaļas prasības.</p> <p>Plānojot apbūves teritorijas aizsargjoslās ap kapsētām, ievērot 29.12.1998. Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” (turpmāk – Noteikumi Nr. 502) prasības. Jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas plānot ārpus sanitārās aizsargjoslas ap kapsētu atbilstoši Noteikumu Nr. 502, 11.punkta prasībām. Vietās, kur nav iespējams izvietot dzeramā ūdens ņemšanas vietas ārpus kapsētas sanitārās aizsargjoslas, paredzēt veikt iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķinus (arī ūdens ņemšanas vietām, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji) un, nemot vērā aprēķinus, ūdens ņemšanas vietas plānot tā, lai kapsēta neatrodas plānotās ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas robežās atbilstoši Noteikumu Nr. 43 , 7.2.p. prasībām.</p> <p>Novada <u>pašvaldībai ir tiesības</u> Teritorijas plānojumā <u>noteikt papildus aprobežojumus</u> aizsargjoslu ap kapsētām apbūvei un izmantošanai atbilstoši Noteikumu Nr.502., 11.¹punktam.</p> <p>7. Teritorijas plānojumā ievērot prasības</p>	Nemts vērā, iestrādāts TIAN
		Nemts vērā, iestrādāts TIAN un GD

	<p>aizsardzībai pret trokšņiem un piesārņojumu atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 7.9.apakšnodalas prasībām.</p> <p>Plānojot lielas inženierbūves, transporta un logistikas objektus, rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, biogāzes koģenerācijas stacijas, paredzēt pasākumus šādu objektu negatīvās ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām un noteikt tādu transporta plūsmas organizāciju, lai netiku ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas.</p> <p>Teritorijas plānojumā <u>var</u> noteikt minimālos attālumus starp potenciālajiem piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo un publisko apbūvi, tūrisma un rekreācijas objektiem.</p> <p>Jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot vietās, kur autoceļu, dzelzceļu, kā arī piesārñojošo objektu ietekme nepārsniedz normatīvajos aktos piesārņojuma jomā noteiktos piesārņojuma robežlielumus.</p> <p>Paredzēt vides trokšņa robežlielumu ievērošanu apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 16) prasībām. Novada pašvaldība var noteikt zemāku vides trokšņa robežlielumu atsevišķas apbūves teritorijās Noteikumos Nr. 16 noteiktajā kārtībā.</p> <p>8. Plānojot satiksmes infrastruktūru, ievērot Noteikumu Nr. 240, 6.apakšnodalas „Transporta</p>	Nemts vērā, iestrādāts TIAN
--	--	-----------------------------

	<p>infrastruktūras plānošana” prasības. Plānojot jaunas autostāvvietas, ievērot Noteikumu Nr. 240, 10.apakšnodaļas „Transportlīdzekļu novietošana” prasības.</p> <p>9. Inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu novadā plānot atbilstoši Noteikumu Nr.240 – 8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasībām.</p> <p>Apbūves teritorijās plānot pieslēgumu kopīgajiem centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem vai plānot lokālo ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu Nr.240, 8.1.apakšsadaļas „Ūdensapgāde” prasībām.</p> <p>Paredzēt <u>dzeramā ūdens kvalitātes</u> atbilstības nodrošināšanu 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām <u>visā novada teritorijā</u>.</p> <p>Notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 8.2.apakšsadaļas „Notekūdeņu savākšana” prasībām. Plānojot lokālo notekūdeņu savākšanas sistēmu, ievērot LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasības.</p> <p>Lietus noteikūdeņu novadīšanu apbūves teritorijās plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 8.4.apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas” prasībām.</p>	Nemts vērā, iestrādāts TIAN
		Nemts vērā, iestrādāts TIAN
		Nemts vērā, iestrādāts TIAN
		Nav nemts vērā, nav teritorijas grozījumu plānojuma uzdevums

		10. Plānot atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Atkritumu savākšanas vietas plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 8.5.apakšsadaļas prasībām.	Nemts vērā, iestrādāts TIAN
Durbes novada dome	26.02.2019. Nr.2.1.4/278e	Informējam, ka Durbes novadam ir spēkā esošs Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Tie pieejami telpiskās attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā. Lūdzam, vadīties pēc šiem noteikumiem un grafiskās daļas, kas skar Jūsu novadu.	Pieņemts zināšanai.
Satiksmes ministrija	28.02.2019. Nr. 15-01/659	<p>Satiksmes ministrija sniedz šādus nosacījumus un informāciju Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam (turpmāk – Plānojums) grozījumu izstrādei:</p> <p>1. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, lūdzam ievērot likuma „Par aviāciju” 41.pantā noteiktās prasības par gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu.</p> <p>2. Plānojumā transporta infrastruktūru plānot atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa</p>	<p>Pieņemts zināšanai.</p> <p>Transporta attīstības plāns iekļauts Paskaidrojuma rakstā</p>

		<p>noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.240) 6.nodaļā “Transporta infrastruktūras plānošana” iekļautajām prasībām, tajā skaitā Plānojumā ietverot transporta attīstības vispārīgu plānu.</p> <p>3. Teritorijas attīstību (funkcionālo zonējumu) plānot, rēķinoties ar esošajiem valsts nozīmes transporta infrastruktūras objektiem un to radīto ietekmi, neparedzot jaunu dzīvojamu apbūvi tiešā valsts autoceļu tuvumā. Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likumu aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu pārbūvei.</p> <p>4. Ja tiek noteiktas jaunu ciemu robežas gar valsts autoceļiem, aicinām tās noteikt ne tuvāk par valsts autoceļa aizsargjoslu, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi un būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasā papildus pasākumus aizsardzībai pret transporta radīto troksni.</p> <p>5. Attiecībā uz sakaru jomu Satiksmes ministrija lūdza un VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) sniedza šādu informāciju par esošo un plānoto LVRTC</p>	<p>Nemts vērā, izstrādājot TIAN un GD</p> <p>Netiek noteikti jauni ciemi</p> <p>5. GD netiek attēlotas, jo nav pieejami ģeotelpiskie dati, grafiskā daļa izstrādāta atbilstoši mēroga precīzitātei 1: 10 000</p>
--	--	--	--

		<p>elektronisko sakaru tīkla (turpmāk – EST) infrastruktūru Priekules novada teritorijā:</p> <p>5.1.LVRTC izbūvētā platjoslas EST infrastruktūra (kabeļu kanalizācija) Priekules novada teritorijā:</p> <p>5.1.1. No Priekules novada robežas pa autoceļu P106 līdz pagriezienam uz Virgu, tālāk līdz piekļuves punktam "Virgas skola", Virga, Virgas pagasts;</p> <p>5.1.2. No pagrieziena uz Virgu no autoceļa P106, gar autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu V1208, gar autoceļu V1208 līdz krustojumam ar autoceļu V1210, gar autoceļu V1210 līdz piekļuves punktam Paplaka, "Virgas pagasta padome", Paplaka, Virgas pagasts; 1.3. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar autoceļu V1208 līdz krustojumam ar autoceļu V1206, gar autoceļu V1206 līdz piekļuves punktam "Kultūras nams", Bunka, Bunkas pagasts.</p> <p>5.2.Būvprojekta izstrādes stadijā esošā LVRTC platjoslas EST infrastruktūra Priekules novada teritorijā (plānotais izbūves termiņš 2019. gads):</p>	
--	--	---	--

		<p>5.2.1. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu V1206, gar autoceļu V1206 līdz krustojumam ar autoceļu P114, gar autoceļu P114 līdz Gramzdas ciemam, Gramzdas pagasta pārvaldei;</p> <p>5.2.2. No autoceļu V1206 (Liepājas iela), P114 (Aizputes iela) un Galvenās ielas krustojuma, Priekules pilsētā, pa Galveno ielu līdz Saules ielai, pa Saules ielu līdz Kalēju ielai, pa Kalēju ielu līdz Tirgoņu ielai, pa Tirgoņu ielu līdz Ūdens ielai; no Tirgoņu / Brīvības ielas krustojuma pa Brīvības ielu līdz autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz autoceļam P106, gar autoceļu P106 līdz Priekules novada un Vaiņodes novada robežai.</p> <p>5.3.LVRTC plānotā jaunas platjoslas EST infrastruktūras izbūve Priekules novada teritorijā (plānotais būvniecības termiņš 2019.- 2020. gads):</p> <p>5.3.1. No Gramzdas pagasta pārvaldes līdz autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz autoceļam V1218, gar autoceļu V1218</p>
--	--	---

		<p>līdz Priekules novada un Grobiņas novada robežai.</p> <p>6. Vienlaikus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību atbilstoši Eiropas Savienības dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī, ņemot vērā jauno mobilo elektronisko sakaru tehnoloģiju (piektās paaudzes 5G) tīklu attīstību tuvākajā nākotnē, aicinām Priekules novada pašvaldību sadarboties ar elektronisko sakaru komersantiem un pieprasījuma gadījumā rast risinājumu vietas nodrošināšanā minētās elektronisko sakaru infrastruktūras izvietošanai pašvaldības teritorijā (piemēram, kabeļu izvietošanai kanalizācijā, "mazo šūnu" iekārtu izvietošanai, piemēram, pie apgaismojuma stabiem utt.). Iesakām Priekules novada teritorijas plānojumos paredzēt vietu arī elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras izbūvei gar ielām un pašvaldību ceļiem līdz regionam nozīmīgiem objektiem (ēkām u.c.).</p>	
AS "Latvijas valsts ceļi"	01.03.2019. Nr. 4.4.4/ 2518	<p>VAS „Latvijas Valsts ceļi” Liepājas nodaļa (turpmāk - VAS „LVC”) Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026. g. GROZĪJUMU izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus:</p> <p>1) apbūves teritoriju (jauno, rekonstruējamo vai paplašināmo esošo)</p>	1) Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojumu

		<p>saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir - tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana reģionālajiem ceļiem - tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē un atbilst prasībām, kas izvirzītas MK Noteikumos Nr. 505. (07.07.2008.), „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”;</p> <p>2) teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiku apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas pieklūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta pieklūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem;</p> <p>3) servisa objektus plānot tikai</p>	<p>2) GD netiek attēlotas, jo nav informācijas un priekšlikumu par jaunām pieslēguma vietām.</p> <p>Nemts vērā, jauni servisa objekti nav plānoti</p>
--	--	---	---

		<p>apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru iespējamās (atļautās) vietas pie regionālajiem autoceļiem apbilstoši normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija un/vai VAS „LVC”, saskaņot individuāli;</p> <p>4) dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā MK Noteikumi Nr. 16. (07.01.2014.) „<i>Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība</i>” prasības;</p> <p>5) plānojumā (neatkarīgi no teritoriju plānotās izmantošanas veida) autoceļu aizsargjoslu robežas, kā jaunas apbūves izvietošanas pieļaujamais tuvākais attālums no autoceļa ass, ir jāiezīmē arī plānojuma grafiskās daļas plānotās izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos, un saistošajos noteikumos jāietver punkts par jaunas apbūves plānošanas liegumu</p>	Nemts vērā
			Nemts vērā, aizliegumus nosaka Aizsargjoslu likums

		<p>autoceļu aizsargjoslās;</p> <p>6) plānojumā izvērtēt iespēju, ka tie autoceļi, kuri kalpo vienīgi prioritāru novada vajadzību nodrošināšanai (vietējiem iedzīvotājiem un uz vietējiem objektiem orientētiem tūristiem) būtu jāpārņem pašvaldības pārvaldījumā un uzturēšanā ar mērķi izmantot savas īpašumtiesības to remontu plānošanā, komunikāciju izvietošanā un galvenais – finanšu resursu piesaistīšanā;</p> <p>7) izvirzīt transporta infrastruktūras attīstības prioritātes un definēt noteiktu attīstības perspektīvu. Izstrādāt kārtību, kas nosaka objektīvus kritērijus, pie kuriem pieļaujamas atkāpes no nospraustiem stratēģiskās attīstības mērķiem;</p> <p>8) plānojuma risinājumus balstīt uz iepriekš izstrādātiem plānošanas dokumentiem (det. plān., ter. plān.), vēlreiz analizējot to aktualitāti ceļu satiksmes jomā un integrējot tos jaunajā, <u>grozītajā</u> teritorijas plānojumā;</p> <p>9) teritorijas plānojumā ietilpst ošajiem apbūves saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts</p>	<p>Pieņemts zināšanai, jautājums risināms ārpus teritorijas plānojuma risinājumiem</p> <p>Transporta attīstības plāns iekļauts Paskaidrojuma rakstā, bet transporta attīstības prioritātes noteiktas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Attīstības programmā. Jaunas Attīstības programmas izstrāde Priekules novadam līdz administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai ir apturēta atbilstoši VARAM norādījumiem</p> <p>Teritorijas plānojuma grozījumi istrādāti atbilstoši darba uzdevumam</p> <p>Pieņemts zināšanai</p>
--	--	--	---

		<p>autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu.</p> <p>10) veidot iestrādes, lai nākotnē, izmantojot pašvaldību (būvvaldes) tiesības, sagatavotu speciālus reklāmas izvietošanas nosacījumus pie valsts un pašvaldības autoceļiem dažādos pagastos un dažādās teritorijās, šādi nosakot prasības tieši dizainam, stilam un kvalitatīvai vēstījuma uztverei;</p> <p>11) jebkura ar valsts autoceļiem saistītā teritoriju plānojuma izstrādei nepieciešamā papildus precīzējoša informācija iegūstama VAS „LVC” Liepājas nodaļā: Ūliha ielā 44, Liepājā, tālr. 63423832. Atbildīgā amatpersona, ar kuru kontaktēties plānošanas jautajumos ir Liepājas nodaļas satiksmes organizācijas inženieris Anrijs Balčus, e-pasts: anrijs.balculus@lvceli.lv;</p> <p>12) atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC saskaņojumu) jāsaņem VAS „LVC” Liepājas nodaļā, Ūliha ielā 44, Liepājā, tel. 634 23832.</p>	Pieņemts zināšanai, nav teritorijas plānojuma grozījumu uzdevums
			Pieņemts zināšanai
			Pieņemts zināšanai

		<p>13) izstrādāto plānojumu iesniegt saskaņošanai VAS „LVC” Liepājas nodaļā. Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS "Latvijas Valsts celi" gan rastra, gan vektordatu failu formātā.</p>	
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	01.03.2019. Nr.05-05/1054	<p>1. <u>INFORMĀCIJA.</u></p> <p>1.1. Priekules novadā atrodas 50 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128., tajā skaitā: 48 arheoloģiskie, 1 arhitektūras un 1 mākslas piemineklis (1.pielikumā – izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra).</p> <p>1.2. Pārvalde veic darbu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju precizešanā un digitalizācijā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Pielikumā nosūtām kartogrāfisko materiālu ar precizētām Priekules novada kultūras pieminekļu atrašanās vietām <i>dgn</i> formātā.</p> <p>1.3. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot</p>	<p>Pieņemts zināšanai, informācija iekļauta TIAN atbilstoši NKMP mājas lapā pieejamai informācijai</p> <p>Nemts vērā, informācija izmantota Grafiskās daļas sagatvošanā</p> <p>Nemts vērā</p>

		<p>jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Likums <i>Par kultūras pieminekļu aizsardzību</i>; – MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 <i>Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu</i>; – citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. <p>1.4. Saskaņā ar likuma <i>Par kultūras pieminekļu aizsardzību</i> 23. pantu un <i>Aizsargjoslu likuma</i> 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta 500 m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši.</p> <p>1.5. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības zonās drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju.</p> <p>1.6. Informējam, ka ir uzsākta dokumentācijas sagatavošana par objekta Kalētu – Krūtes majorāta 3 robežas stabu iekļaušanu valsts</p>	Nemts vērā, iestrādāts TIAN
			Nemts vērā, iestrādāts TIAN
			Pieņemts zināšanai, pašvaldībā nav saņemta informācija

		<p>aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Kartogrāfiskais materiāls ar precīzētu minētā objekta atrašanās vietu tiks nosūtīts atsevišķi pēc tā iekļaušanas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.</p> <p>2. <u>NOSACĪJUMI.</u></p> <p>2.1. Kultūras pieminekļu, izņemot arheoloģisko pieminekļus, un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumoju sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklīm atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.</p> <p>2.2. Īpašu uzmanību pievērst atļautās izmantošanas un apbūves parametru nosacījumiem teritorijas plānojumā noteiktajās funkcionālajās zonās, kas atrodas</p>	<p>Ņemts vērā, iestrādāts TIAN</p> <p>Ņemts vērā, iestrādāts TIAN</p>
--	--	---	---

		<p>kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, nepieļaujot kultūrvēsturiskai videi neatbilstošu būvju būvniecības iespējas, piemēram, liela apjoma un kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas būves. Nodrošināt, lai kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās netiktu noteikts funkcionālās zonas ar standartizētām prasībām apbūvei (īpaši kvantitatīviem apbūves rādītājiem), kas ievērojami mazina teritorijas izmantošanas paredzamību un nonāk pretrunā gan ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas principiem.</p> <p>2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.</p> <p>2.4. Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartē ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem, kā arī pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katru pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru.</p> <p>2.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves</p>	Nemts vērā, iestrādāts GD un TIAN
			Nemts vērā, iestrādāts GD un TIAN (8.pielikums)
			Nemts vērā

	<p>noteikumos ietverami nosacījumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; – kultūrvēsturiski vērtīgu objektu un teritoriju, ainavu aizsardzībai un pārvaldībai. <p>2.6. Ņemot vērā, ka Pārvaldē tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas iespējamas pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.</p> <p>3. <u>IETEIKUMI.</u></p> <p>3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap novadā esošiem kultūras pieminekļiem ieteicams izstrādāt individuālas aizsardzības</p>	Nemts vērā, iestrādāts TIAN
--	---	-----------------------------

	<p>Pieņemts zināšanai, nav šo TPG uzdevums</p>
--	--

		<p>zonas. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Individuālās aizsardzības zonas izstrādājamas atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 <i>Kultūras pieminekļu aizsargojumu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika</i>.</p> <p>3.2. Ieteicams Teritorijas plānojumā apzināt pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās ainavas un objektus, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas u.c., kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un sadarbībā ar Pārvaldi izvērtēt šo objektu atbilstību vietējās nozīmes kultūras pieminekļu statusam, ievērojot gorījumus likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Plānojot šādu objektu piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā.</p>	<p>Pieņemts zināšanai un ņemts vērā, noteikta un GD attēlota teritorijas ar īpašiem noteikumiem - ainaviski vērtīgā teritorija “Vārtājas ieleja”, TIAN iekļauti nosacījumi tās izmantošanai</p>
--	--	---	---

		<p>Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī.</p> <p>3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu novada teritorijā iesakām konsultēties Kurzemes reģionālajā nodaļā (tālr.63321955), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanu – Pārvaldes Arheoloģijas un vēstures daļā (tālr.67228503) un Arhitektūras daļā (tālr.67223328).</p>	Pieņemts zināšanai.
Vides pārraudzības valsts birojs	12.03.2019	Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2015.-2026. gadam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams.	Pieņemts zināšanai.
Grobiņas novada dome	13.03.2019. Nr. 2.1.14./286	<p>Izstrādājot Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumus, plānojot novada pierobežas teritorijas attīstību un objektus, kas varētu radīt pārrobežu piesārņojumu, kā arī cita vieda ietekmi, paredzēt saskaņojumu ar Grobiņas novada pašvaldību. Papildus lūdzam plānojuma kartogrāfiskajā materiālā iekļaut aizsargjoslas, kam ir novadu pārrobežu ietekme.</p> <p>Informējam, ka Priekules un Grobiņas novadu robeža noteikta pa Vārtājas upi, kas Grobiņas novada teritorijas plānojumā veido vienu no ainaviski vērtīgajiem areāliem. Vienlaicīgi</p>	<p>Nemts vērā, izstrādājot TIAN un GD</p> <p>Vārtājas ieleja noteikta kā ainaviski vērtīga teritorija</p>

		Vārtājas senleja iezīmējas arī ar iespējamiem plūdu riskiem. Lūdzam plānojumā ietvert Vārtājas upi kā nozīmīgu ainaviski vērtīgu, kopīgu tūrisma infrastruktūras objektu.	

Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām

Nr.p.k.	Vārds, uzvārds/ Nosaukums	Vēstules nosūtīšanas datums un Nr.	Saturs	Risinājumi, darbība
1.	Gundars Sokolovskis	22.10.2018.	Lūdzu iekļaut teritorijas plānojuma grozījumos nekustamā īpašuma Paplakas ielā 17, Priekulē, kadastra Nr. 64150010053 funkcionālā zonējuma maiņu no dabas un apstādījumu teritorijas uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju	Nemts vērā, iestrādāts GD – kā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)
2.	Jānis Šteins	08.11.2018.	Lūdzu iekļaut teritorijas plānojuma grozījumos nekustamā īpašuma Brīvības ielā 76, Priekulē, kadastra Nr. 64150050028 funkcionālā zonējuma maiņu no Rūpniecības apbūves teritorijas uz lauksaimniecības teritoriju	Nemts vērā, iestrādāts GD
3.	Toms Šteins	16.11.2018.	Lūdzu izskatīt iespēju mainīt funkcionālo zonējumu Priekules pilsētā zemes gabaliem Vaiņodes ielā 4A, 6, 6A, 6B, 10 uz rūpniecības apbūves teritoriju	Nemts vērā, iestrādāts GD
4.	Petrus Indriekus	22.11.2018.	Lūdzu iekļaut teritorijas plānojuma grozījumos nekustamo īpašumu Galvenā ielā 11A, Priekulē, mainot funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu teritorijas uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju	Nemts vērā, iestrādāts GD – kā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

5.	Jānis Šteins	18.12.2018.	Lūdzu mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64820040102 Priekules pagastā zonējumu no publiskās apbūves teritorijas uz lauksaimniecības teritoriju	Nemts vērā, iestrādāts GD
6.	Vaclovs Kadaģis	18.01.2018.	Lūdzu mainīt funkcionālo zonējumu Nī Vaiņodes ielā 12, Priekulē, kad. Nr. 64150070040 no transporta infrastruktūras teritorijas uz lauksaimniecības zeme. Un mainīt funkcionālo zonējumu Uzvaras ielā 7, Priekulē, kad. Nr. 64150070065 no mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas uz lauksaimniecības zeme.	Nemts vērā, iestrādāts GD
7.	Andis Eveliņš	05.03.2019.	Lūdzu sakarā ar iespējamo vēja parku attīstību man piederošajos zemes īpašumos ar kadastra numuriem 64820030040, 64820040048, 64820030019, 64820030031 mainīt "Vizuāli vērtīgas ainavas" un "ceļa ainava" zonējumu Priekules novada teritoriālajā plānojumā un paredzēt, ka, ievērojot saistošo noteikumu prasības, šajos īpašumos ir pieļaujama vēja elektrostaciju izvietošana	Nemts vērā, GD nonemti statusi "Vizuāli vērtīgas ainavas" un "ceļa ainava" šīm teritorijām
8.	k/s Andarmuiža LV42103014651 Andis Eveliņš	05.03.2019.	Lūdzu sakarā ar iespējamo vēja parku attīstību man piederošajos zemes īpašumos ar kadastra numuriem 64820030040, 64820040048, 64820030019, 64820030031 mainīt "Vizuāli vērtīgas ainavas" un "ceļa ainava" zonējumu Priekules novada teritoriālajā plānojumā un paredzēt, ka, ievērojot saistošo noteikumu prasības, šajos īpašumos ir pieļaujama vēja elektrostaciju izvietošana	Nemts vērā, GD nonemti statusi "Vizuāli vērtīgas ainavas" un "ceļa ainava" šīm teritorijām
9.	Gints Leja	26.03.2019.	Lūdzu izveidot dalīto zonējumu nekustamajos īpašumos Dārza iela 3 un Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagasts, nosakot dalīto zonējumu - mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju un tehniskās apbūves teritoriju saskaņā ar pievienoto pielikumu	Nemts vērā, iestrādāts GD

10.	Tatjana Riško	01.04.2019.	Lūdzu mainīt funkcionālo zonējum man piederošajam īpašumam Raiņa ielā 8, Priekulē, kadastra Nr. 64150060063, no mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija uz Publiskās apbūves teritoriju	Nemts vērā, iestrādāts GD
11.	Andis Eveliņš	04.04.2019.	Lūdzu paredzēt Priekules novada teritorijas plānojumā NĪ “Alejas”, Priekules pag., kad. Nr. 64820040009, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 64820040009 mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju 0,6 ha platībā, saskaņā ar pievienoto pielikumu	Priekslikums noraidīts. Īpašums atrodas lauku teritorijā. Atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 21.punktam, Jaunveidojamu Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) nav atļauts veidot un iezīmēt Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā lauku teritorijā.
12.	Biruta Freimane	11.07.2019.	Ierosinu Priekules novada teritorijas plānojumā iekļaut noteikumus par ogu krūmu, augļu koku un citu koku stādījumiem pie blakus īpašnieku robežām. Ľoti labi bija Virgas pagasta pie zemes robežu stādījumu noteikumi. Ierosinu šos noteikumus atjaunot novada līmenī. Ieviešot šos noteikumus nebūs: 1) Konfliktsituācijas zemes robežu kaimiņiem, ja tādi būs, būs viegli risināt, 2) Nebūs sie jautājumi jārisina tiesvedībai, 3) Nebūs starp īpašniekiem konflikts paaudžu garumā.	Pieņemts zināšanai. Netiek risināts teritorijas plānojumā. Plānots izstrādāt pašvaldības sasitošos noteikumus.
13.	Tatjana Riško	30.07.2019.	Lūdzu atļaut mainīt funkcionālo zonējumu NĪ Raiņa ielā 8, Priekulē, kad. Nr. 64150060063 no mazstāvu dzīvojamās mājas apbūves uz publiskās apbūves teritoriju	Nemts vērā, iestrādāts GD

